

Odberateľ: obec Nový Ruskov
 Projektant: Gasotherm plus s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ižáková
 JKSO :
 Dátum: 26.06.2019

Stavba : Prestavba Kult.domu, Nový Ruskov
 Objekt : Podlahové kúrenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1	271	OST-H-ZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	48,000	nh							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
713 - Izolácie tepelné												
2	713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	50,000	m							
3	MAT	283 771020	Izolácia potrubia	50,000	m							
713 - Izolácie tepelné spolu :												
71 - IZOLÁCIE spolu :												
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
732 - Strojovne												
4	731	73242-9113	Montáž čerpad. skupín	1,000	súbor							
5	MAT	426 1A1044	Čerpadlo ALPHA2 25-40	1,000	kus							
6	MAT	426 1A1318	Čerpadl. skupina Pumpfix Mix DN25, bez čerpadla	1,000	kus							
732 - Strojovne spolu :												
733 - Rozvod potrubia												
7	731	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	3,000	m							
8	731	73332-1204	Potrubie plastové PVC+PE spojené zvaráním priem. 32	50,000	m							
9	MAT	286 1G0006	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 32x3	50,000	m							
10	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	50,000	m							
733 - Rozvod potrubia spolu :												
734 - Armatúry												
11	731	73429-2768	set guľových kohútov pre HKV	1,000	sada							
734 - Armatúry spolu :												
735 - Vykurovacie telesá												
12	MAT	286 163200	Okrajový izolačný pás	50,000	m							
13	MAT	286 163210	Profil dilatačný	36,000	m							
14	MAT	286 163410	Pripojovací skrutkový spoj 17x2	20,000	kus							
15	MAT	286 3E720a	Vodiaci oblúk	20,000	ks							
16	MAT	831 E01901	Plastifikátor P	60,000	kg							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
17	731	73551-1002	Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie rautherm S 17x2,0	980,000	m							
18	MAT	286 160080	Rúrka ochranná	50,000	m							
19	731	73551-1008	Podlah. vykur. REHAU, systémová doska	140,000	m2							
20	731	73551-1085	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKVD 10okr	1,000	kus							
21	MAT	286 162560	Skrínka rozdelovača typ UP REHAU - -10-13okr.	1,000	kus							
			735 - Vykurovacie telesá spolu :									
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :									
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
			783 - Nátery									
22	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	3,000	m							
			783 - Nátery spolu :									
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :									
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :									
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ									
23	000	01011-1170	Mimostavenisková doprava	1,000	súbor							
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :									
			Rozpočet celkom :									

onách	
Spolu	

onách	
Spolu	